CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RADAUTI-PRUT
JUDEŢUL BOTOŞANI
COD SIRUES38642 – COD FISCAL 3503651
TEL / FAX 0231622607/0231622533 e-mail primariarprut@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Nr. 05 din 19.01.2024

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional Școala Gimnazială Nr.1 Rădăuți-Prut, comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani"

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

k) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
l) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
m)art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
n) Prevederile art.44,alin(1),(4) din Legea nr.273/29.06.2006privind finanțele publice locale;
o) HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , cu modificările și completările ulterioare;
p) HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate , cu modificările ulterioare ;
q) Legea 10/1995, privind calitatea în construcții;
r) Ghidul de finanțare pentru Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
s) Legea 98/2016, privind achizițiile publice;
t) În temeiul art. 129, alin. (2), lit. "b", alin. (4), lit. "d", precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. "a", din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere :
e) Referatul de aprobare al Primarului Comunei RĂDĂUȚI PRUT , in calitatea sa de inițiator;
f) ***Contractul de Finanțare nr. 476/G/GES/15.05.2023*** dintre Comuna Rădăuți Prut, județul Botoșani și Administrația Fondului pentru Mediu privind proiectul de investiții ***„Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional Școala Gimnazială Nr.1 Rădăuți-Prut, comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani";***
g) Hotărârea Consiliului Local al UAT comuna Rădăuți Prut Nr. 43 din 12.11.2021 privind participarea la Programul ***Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice*** prin care a aprobat indicatorii tehnico-economici la etapa DALI al proiectului ***„Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional Școala Gimnazială Nr.1 Rădăuți-Prut, comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani",***

h) Hotărârea Consiliului Local al comunei Rădăuți Prut Nr. ____din 04.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional Școala Gimnazială Nr.1 Rădăuți-Prut,comuna Rădăuți-Prut,județul Botoșani", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al Comunei RĂDĂUȚI PRUT adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici (faza Pth) aferenți obiectivului de investiții ***„Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional Școala Gimnazială Nr.1 Rădăuți-Prut,comuna Rădăuți-Prut,județul Botoșani",*** documentație tehnică elaborată de **SC RISE PROIECT SRL.**

Valoarea totala a obiectivului de investiții este **3.637.572,52 lei** cu TVA (**3.060.662,89 lei** Fără TVA) din care C+M **2.710.371,57 lei** (TVA inclus), conform devizului general anexat la prezenta hotărâre.

1) Valoarea eligibila a proiectului: 2.574.562,93 lei;
2) Valoarea contribuției proprii la eligibil 10%: 257.456,29 lei
3) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 2.317.106,64 lei;
4) Valoarea cheltuielilor neeligibile:1.063.009,59 lei;
5) Valoarea contribuției proprii totală (contribuția la cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile): 1.320.465,88 lei.

(2)Descrierea sumară a investiției și indicatorii de performanță se regăsesc în Anexa nr.1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional Școala Gimnazială Nr.1 Rădăuți-Prut,comuna Rădăuți-Prut,județul Botoșani", conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Rădăuți-Prut a sumei de 1.320.465,88 lei reprezentând contribuția proprie totală(contribuția la cheltuielile eligibile de 10% în sumă de 257.456,29lei și cheltuielile neeligibile în sumă de 1.063.009,59 lei).

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului BOTOȘANI și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariaradauti-prut.ro

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Căruceru Loredana

ROMÂNIA * JUDEȚUL BOTOȘANI, COMUNA RĂDĂUȚI-PRUT CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei, Iacob Vîrvara

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi din cei 10 consilieri prezenţi.
Nr.consilieri în funcţie=.....11.....

Anexa nr.1
la Hotărârea de Consiliu Local Nr.....5/din 19.01.2024

Pentru obiectivul de investiţii **„ REABILITARE TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI EDUCAŢIONAL ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, RĂDĂUŢI PRUT " COM. RĂDĂUŢI PRUT, JUD. BOTOŞANI**

indicatorii tehnico-economici ai PROIECTULUI TEHNIC elaborat de SC RiSE PROIECT SRL pentru obiectivul de investiţii ***„Reabilitare termică şi energetică a obiectivului educaţional Şcoala Gimnazială Nr.1 Rădăuţi-Prut,comuna Rădăuţi-Prut,judeţul Botoşani"***, *finanţat în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice* de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – denumit in continuare PROGRAM.

INDICATORI ECONOMICI
Valoarea totala a investiţiei este de **3.060.662,89 lei** fără TVA, respectiv **3.637.572,52 lei** TVA inclus;

1) Valoarea eligibila a proiectului: **2.574.562,94 lei;**
2) Valoarea contribuţiei proprii la eligibil **10%**: **257.456,29 lei;**
3) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: **2.317.106,64 lei;**
4) Valoarea cheltuielilor neeligibile: **1.063.009,59 lei;**
5) Valoarea contribuţiei proprii totală (contribuţie la eligibil+neeligibil): **1.320.465,88 lei;**
6) Construcţii - Montaj (C+M): **2.710.371,57 lei(TVA inclus).**

INDICATORI TEHNICI
Descrierea soluţiei tehnice corespunzătoare Scenariului recomandat :
Terenul care face obiectul lucrării se afla in intravilanul Comunei RĂDĂUŢI PRUT , si are o suprafaţa de 6.360 mp - conform act , 6.371 mp-real măsurat.

INDICATORI URBANISTICI - SITUAŢIA EXISTENTĂ:

Situaţie existenta
Suprafaţa construita C1 - Şcoala generala(obiectul investiţiei)= 510 mp
Suprafaţa construita C2 - Grupuri sanitare = 56,57 mp (construcţie neintabulata)
Suprafaţa construita C3 - Şcoala = 306,27 mp (construcţie neintabulata)
Suprafaţa construita C4 - WC = 22 mp
Suprafaţa construita C5 - Centrala termica = 14,94 mp (construcţie neintabulata)
Suprafaţa construita C6 - Beci = 35,66 mp (construcţie neintabulata)
Suprafaţa construita C7 - Magazie = 71,86 mp (construcţie neintabulata)
Sc TOTALA existent = 1017,30 mp

S.c. desf. C1 - Şcoala generala(obiectul investiţiei)= 637,50 mp
S.c. desf. C2 - Grupuri sanitare = 56,57 mp (construcţie neintabulata)
S.c. desf C3 - Şcoala = 306,27 mp (construcţie neintabulata)
S.c. desf C4 - WC = 22 mp
S.c. desf C5 - Centrala termica = 14,94 mp (construcţie neintabulata)
S.c. desf C6 - Beci = 35,66 mp (construcţie neintabulata)
S.c. desf C7 - Magazie = 71,86 mp (construcţie neintabulata)
Sc desf. TOTALA existent = 1.144,80 mp

S utila existent C1- SCOALA = 477,56 mp

P.O.T. = 15,96%
C.U.T. = 0,179

Înălţime streaşina C1 - Şcoala generala = 4,07 m
Înălţime Coama C1 - Şcoala generala = 8,15 m

Regim de înălţime C1 - Şcoala generala - D parţial + P

Volum construcţie C1 - Şcoala generala = 3420 mc

- Categoria de importanta conform H.G.R. 766/1997 - "C"
- Clasa de importanta conform P100-1/2013 - "III"
- Gradul de rezistenta la foc conform P118/99 - "II"

Situaţia propusa
Suprafaţa construita C1 - Şcoala generala(obiectul investiţiei)= 521,95 mp
Suprafaţa construita C2 - Grupuri sanitare= 56,57 mp (constructe neintabulata)
Suprafaţa construita C3 - Şcoala = 306,27 mp (constructe neintabulata)
Suprafaţa construita C4 - WC = 22 mp
Suprafaţa construita C5 - Centrala termica = 14,94 mp (constructe neintabulata)
Suprafaţa construita C6 - Beci = 35,66 mp (constructe neintabulata)
Suprafaţa construita C7 - Magazie = 71,86 mp (constructe neintabulata)
Sc TOTALA propus = 1029,25 mp

S.c. desf. C1 - Şcoala generala(obiectul investiţiei)= 651,10 mp
S.c. desf. C2 - Grupuri sanitare)= 56,57 mp (constructe neintabulata)
S.c. desf C3 - Şcoala = 306,27 mp (constructe neintabulata)
S.c. desf C4 - WC = 22 mp
S.c. desf C5 - Centrala termica = 14,94 mp (construcţie neintabulata)
S.c. desf C6 - Beci = 35,66 mp (construcţie neintabulata)
S.c. desf C7 - Magazie = 71,86 mp (construcţie neintabulata)
S.c. desf. TOTALA propus = 1.158,40 mp

S utila existent C1- SCOALA = 477,56 mp

P.O.T. = 16,15%
C.U.T. = 0,18

Înălţime streaşina C1 - Şcoala generala= 4,07 m
Înălţime Coama C1 - Şcoala generala= 8,15 m

Regim de înălţime C1 - Şcoala generala - D parţial + P

Volum construcţie C1 - Şcoala generala = 3445 mc

- Categoria de importanta conform H.G.R. 766/1997 - "C"
- Clasa de importanta conform P100-1/2013 - "III"

- Gradul de rezistenta la foc conform P118/99 - "II"

UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

În conformitate cu Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea reducerii costurilor pentru energie electrica se va monta un kit de panouri fotovoltaice ce va conţine :

- 16 panouri fotovoltaice 360 wp Polycristalin
- 1 invertor 5000ES
- 2 acumulatori litiu Pylontech 2400Wh
- cablu fotovoltaic protecţie mare UV KBE
- structura montaj complet indiferent de acoperiş
- 1 tablou electric
- Siguranţe automate si protecţii
- alte componente de conectica necesare sistemului fotovoltaic

Necesarul de căldura pentru preparare agent termic pentru încălzire este de 71kw. Pentru deservirea instalaţiilor de încălzire si preparare apa caldă menajeră se va monta o pompa de căldura aer apa de 74.7Kw si un încălzitor electric de 15Kw utilizat ca back-up. Corespunzător necesarului de căldura în centrală sunt prevăzute următoarele echipamente:

- Pompa de căldura aer-apa P=74.7Kw
- un încălzitor electric;
- pompe circulaţie;
- sistem panouri solare format din : panouri solare, pompa circulaţie, vas expansiune solar, glicol.

Obiectivul de investiţie

Reabilitare termică a : **"ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, RĂDĂUŢI PRUT JUDEŢUL BOTOŞANI "**,
Din cadrul proiectului Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice , lansat de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor.

Descrierea investiţiei

Prin prezenta documentaţie , beneficiarul doreşte să dezvolte un proiect de reabilitare a clădirii existente în perspectiva atingerii obiectivelor programului:

- Reducerea consumului anual de energie primară;
- Reducere cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră;
- Creşterea producerii de energie primară din surse regenerabile de energie;

Ţinând cont de specificaţiile auditului energetic, ale expertizei tehnice dar şi de necesităţile obiectivului , a fost ales un set de lucrări considerat cel mai potrivit din punct de vedere constructiv, funcţional, arhitectural şi economic.

Pentru realizarea celor propuse sunt necesare următoarele categorii de lucrări:

- reabilitarea termică a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitorilor;
- modernizarea instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic, a sistemelor de ventilare şi climatizare;
- implementarea surselor de energie regenerabilă, precum instalaţii cu panouri solare termice şi/sau hibride, pompe de căldură;

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumului de energie;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientă ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie LED;
- sistem de ventilaţie mecanică a aerului , cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt şi a nivelului de umiditate care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea.

Indicatori de performanţă

În urma implementării soluţiilor propuse în variantele de reabilitare energetică , conform auditului energetic cod proiect 12103/din 1.09.2021 elaborat de Auditor Energetic AE Ici dr. ing. Racu T. Ioan pentru:

Obiectivul „ REABILITARE TERMICĂ ŞI ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI EDUCAŢIONAL ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, RĂDĂUŢI PRUT „ COMUNA RĂDĂUŢI PRUT JUD. BOTOŞANI cu aria utilă a spaţiului încălzit de 477,56 MP rezultă :

- Reducerea procentuală a consumului de energie primară - 67,00% ;
- Reducerea procentuală a cantităţii de emisii de CO_2 – 77,26 %
- Procent din consum de energie din surse regenerabile – 34,52%

Preşedinte de şedinţă,

Consilier local,

Căruceru Loredana

Contrasemnează,

Secretarul general al UAT,

Iacob Vîrvara

ANEXA NR.2 LA HCL NR 5/ 19.01.2024

Beneficiar: U.A.T. RADAUTI PRUT
Executant: .
Proiectant: S.C. RiSE PROIECT S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A OBIECTIVULUI EDUCATIONAL SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RADAUTI PRUT

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	4,180.67	794.33	4,975.00
3.1.1	Studii de teren	4,180.67	794.33	4,975.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,344.54	255.46	1,600.01
3.3	Expertizare tehnica	8,000.00	1,520.00	9,520.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.5	Proiectare	140,719.06	26,736.62	167,455.68
3.5.1	Tema de proiectare	3,519.29	668.67	4,187.96
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	21,115.74	4,011.99	25,127.73
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3,000.00	570.00	3,570.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3,000.00	570.00	3,570.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	110,084.03	20,915.97	131,000.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.7	Consultanta	71,500.00	13,585.00	85,085.00

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	71,500.00	13,585.00	85,085.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.2	Dirigentie de santier	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		**301,744.28**	**57,331.41**	**359,075.69**

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,242,631.54	426,099.99	2,668,731.54
4.1.1	*001 Măsuri de creştere a eficienţei energetice în clădiri (TIP I)*	*404,514.58*	*76,857.77*	*481,372.35*
4.1.2	*003 Alte lucrări (neeligibile)*	*264,817.90*	*50,315.40*	*315,133.30*
4.1.3	*002 Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanţare (TIP II)*	*1,573,299.06*	*298,926.82*	*1,872,225.89*
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	32,909.33	6,252.77	39,162.10
4.2.1	*001 Măsuri de creştere a eficienţei energetice în clădiri (TIP I)*	*32,909.33*	*6,252.77*	*39,162.10*
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	260,350.00	49,466.50	309,816.50
4.3.1	*001 Măsuri de creştere a eficienţei energetice în clădiri (TIP I)*	*260,350.00*	*49,466.50*	*309,816.50*
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		**2,535,890.88**	**481,819.27**	**3,017,710.14**

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	2,082.29	395.63	2,477.92
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	2,082.29	395.63	2,477.92
5.1.1.1	*004 ORGANIZARE DE SANTIER - ELIGIBIL*	*2,082.29*	*395.63*	*2,477.92*
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	24,296.45	0.00	24,296.45
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	11,043.84	0.00	11,043.84

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2,208.77	0.00	2,208.77
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11,043.84	0.00	11,043.84
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	191,649.00	36,413.31	228,062.31
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	5,000.00	950.00	5,950.00
TOTAL CAPITOL 5		**223,027.74**	**37,758.94**	**260,786.68**

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**

TOTAL REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A OBIECTIVULUI EDUCATIONAL SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RADAUTI PRUT	**3,060,662.89**	**576,909.62**	**3,637,572.52**
TOTAL Constructii+Montaj	**2,277,623.17**	**432,748.40**	**2,710,371.57**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
CARUCERU LOREDANA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
IACOB VARVARA

ROMÂNIA * JUDEȚUL BOTOȘANI, COMUNA R. DAUȚI * CONSILIUL LOCAL

INTOCMIT,
SC RISE PROIECT SRL

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
7657
Serghei VOLEANSCHI
Arhitect cu drept de semnătură

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)